

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej gruntowej Żabin-Radkiejmy - ETAP 1

ADRES INWESTYCJI : dz. nr 157 obręb Żabin, gmina Banie Mazurskie

INWESTOR : Gmina Banie Mazurskie

ADRES INWESTORA : ul. Konopnickiej 26, 19-520 Banie Mazurskie

: 28.06.2019 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Jolanta Duda

Data opracowania

28.06.2019 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty pomiarowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-01 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym Przebudowa dróg.	km		
		0.310	km	0.310	
				RAZEM	0.310
2 d.1	KNR 2-01 0119-01 z.sz. 2.3.3 9902	Inwentaryzacja powykonawcza.	km		
		0.310	km	0.310	
				RAZEM	0.310
2		Roboty ziemne i przygotowawcze			
3 d.2	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) grubości 20 cm (371.85+294.70)*0.2	m ³		
			m ³	133.310	
				RAZEM	133.310
4 d.2	KNNR 1 0201-11 z.o.2.10.1. 9901-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 2.50 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) - wykopy pod przepusty 7.0*1.4*0.7+7.0*1.4*0.5	m ³		
			m ³	11.760	
				RAZEM	11.760
5 d.2	KNNR 1 0211-02	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami zgarniakowymi w gr.kat. III-IV - rowy odwadniające w km od 0+034,30 do 0+233,00 i od 0+239,35 do 0+310,00 (1.1*74.05+0.28*235.95)	m ³		
			m ³	147.521	
				RAZEM	147.521
6 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 310*5.0	m ²		
			m ²	1550.000	
				RAZEM	1550.000
7 d.2	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod jezdnią i zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm 2*7	m		
			m	14.000	
				RAZEM	14.000
8 d.2	KNR-W 2-01 0520-01	Umocnienie - wykonanie ścianek oporowych przepustu rurowego o średnicy 400 mm zlokalizowanego pod jezdnią 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Nawierzchnie			
9 d.3	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie (jezdnia i pobocza) z kruszywa 0-31,5 mm o przekruszeniu 50% - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm 310*5	m ²		
			m ²	1550.000	
				RAZEM	1550.000
10 d.3	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 2.0*310	m ²		
			m ²	620.000	
				RAZEM	620.000
4		Roboty dodatkowe - dowiązanie szerokości jezdni proj. do jezdni istniejącej			
11 d.4	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z kruszywa 0-31,5 mm o przekruszeniu 50% - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm 20	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000