

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0702-05 1)	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm (0.22 m ³ - na suficie przy belkach stalowych dwuteowych w pomieszczeniu gospodarczym) 1.80*8	m m	14.400	
				RAZEM	14.400
2	KNR 4-01 0701-05 1)	Odbicie zagrzybionych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - ściana północna (całą) i południowa (zbitie tynku nad posadzką pasem o wysokości 60 cm) . Razem 0.50 m ³ . 8.56*3.40+7.60*0.60	m ² m ²	33.664	
				RAZEM	33.664
3	KNR 4-01 0621-05 1)	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą smarowania 33.664	m ² m ²	33.664	
				RAZEM	33.664
4	KNR 2-02 0803-03 2)	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach po skutciu i odgrzybieniu 8.56*3.40+7.60*0.60	m ² m ²	33.664	
				RAZEM	33.664
5	KNR 4-01 0703-03 1)	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek stropowych 1.80*4	m m	7.200	
				RAZEM	7.200
6	KNR 4-01 0704-01 1)	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 1.80*0.20*4	m ² m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
7	KNR 4-01 0711-19 1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropie (w byłym pomieszczeniu gospodarczym) na podłożu z betonu, zagruntowanych siatkach (do 1 m ² w 1 miejscu) 1.80*0.50*4	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
8	KNR 2-02 0604-05 2)	Izolacja przeciwwilgociowa pod posadzkę z papy na lepiku na zimno - jedna warstwa 4.97*8.56-3.80*0.85	m ² m ²	39.313	
				RAZEM	39.313
9	KNR 2-02 1102-02 2)	Warstwa wyrównawcza pod posadzkę z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarta na gładko Krotność = 3 4.97*8.56-3.80*0.85	m ² m ²	39.313	
				RAZEM	39.313
10	KNR-W 4-01 0205-06 3)	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych wejściowych do kanału 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 4-01 1303-01 1) analogia	Wykonanie i montaż progu najazdowego z kątownika stalowego (montaż podczas prac betonarskich) 3.36*3.77	kg kg	12.667	
				RAZEM	12.667
12	KNR AT-22 0101-04 0101-05 4)	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 5 mm (10.28*2+4.97*2)*1.80-(3.36+1.0)*1.80	m ² m ²	47.052	
				RAZEM	47.052
13	KNR AT-22 0204-05 4)	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm (10.28*2+4.97*2)*1.80-(3.36+1.0)*1.80	m ² m ²	47.052	
				RAZEM	47.052
14	KNR-W 2-02 0830-01 5)	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach - nad glazurą (10.28*2+4.97*2)*1.60	m ² m ²	48.800	
				RAZEM	48.800
15	KNR 2-02 1505-02 2)	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie (10.28*2+4.97*2)*1.60+10.28*4.97	m ² m ²	99.892	
				RAZEM	99.892
16	KNR K-04 0602-01 6) analogia	Malowanie betonowej podłogi w remizie i wnętrza kanału farbą dwuskładnikową 10.28*4.97+(3.80+0.85)*2*1.20	m ² m ²	62.252	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	62.252
17	KNR K-04 0602-01 ⁶⁾ analogia	Malowanie pasów szerokości 25 cm w kolorze żółtym farbą dwuskładnikową 9.20*0.25*2	m ² m ²	 4.600	
				RAZEM	4.600

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd. spec. 1998
3	WACETOB wyd.III 2000
4	ATHENASOFT wyd.I 2008
5	WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
6	KOPRIN wyd.I 2002