

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego na pomieszczenia mieszkalne
Gminy Banie Mazurskie
Budynek mieszkalny wielorodzinny
Remont dachu

Adres: Kierzki 40 działka o nr geod. 55/6
19-520 Banie Mazurskie

Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
45410000-4 - Tynkowanie
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 - Roboty malarskie
45410000-4 - Tynkowanie
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkań
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262300-4 - Betonowanie
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

Inwestor: Gmina Banie Mazurskie
Konopnickiej 26
19-520 Banie Mazurskie

Wykonawca:

Sporządził: mgr. inż. Leszek Zajkowski
Sprawdził:
Data opracowania: 14 grudnia 2019 roku

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45111200-0 CPV	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1.1	KNR 2-02 1604-0100 B.02.00.00	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m.	m2		332,766
		$((9,10+9,06)*2+10,33*2)*3,98+10,33*(9,79-3,24-1,42)*2$	m2	332,766	
2	45261000-4 CPV	Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty			
2.1	KNR 4-01 0535-0800 B.01.00.00	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		15,972
		$0,6*2,19*2+2*1,04*0,6+2*1,99*0,6+2*1,17*2+2,88*0,6+3,3*0,6+0,48*0,6*2+1,24*0,6$	m2	15,972	
2.2	KNR 4-01 0535-0600 B.01.00.00	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		3,000
		3	m	3,000	
2.3	KNR 4-01 0535-0400 B.01.00.00	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		8,790
		3,3+5,49	m	8,790	
2.4	KNR 4-01 0430-1000 B.01.00.00	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie desek okapowych gzymsowych, wiatrowych	m		24,544
		$7,67*0,2*4*4$	m	24,544	
2.5	KNR 4-01 0508-0300 B.01.00.00	Rozbiórka pokrycia z pozostałych dachówek	m2		276,177
		$7,87*18,15*2-2,88*3,3$	m2	276,177	
2.6	KNR 4-01 0430-0400 B.01.00.00	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozbiórka ołacenia dachu, odstęp łąt do 24 cm	m2		276,177
		276,177	m2	276,177	
2.7	KNR 4-01 0430-0200 B.01.00.00	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie deskowania dachu z desek na styk (30% stanu)	m2		82,853
		$276,177*0,3$	m2	82,853	
2.8	KNR 4-04 0509-0200 B.01.00.00	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		283,008
		$7,87*18,15*2-2,88*3,3+2,07*3,3$	m2	283,008	
2.9	KNR 4-01 0108-1100 B.01.00.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		15,887
		$15,972*0,0055+3*0,15+8,79*0,15/2+24,544*0,022*0,2+276,177*0,008+82,853*0,022+283,008*0,008+276,177*0,03$	m3	15,887	
2.10	KNR 4-01 0108-1200 B.01.00.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3		15,887
		15,887	m3	15,887	
2.11	KNR 2-02 0410-0100	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		82,853
		82,853	m2	82,853	
2.12	KNR 2-02 0501-0200 B.08.00.00	Dwuwarstwowe pokrycie dachów na podłożu drewnianym, papą asfaltową	m2		283,008
		283,008	m2	283,008	
2.13	KNR 2-02 0410-0300 B.08.00.00	Ołacenie połaci dachowych łątami z tarcicy nasyczonej 38 x 50 mm o rozstawie łąt 16 cm do 24 cm.	m2		276,177
		276,177	m2	276,177	
2.14	KNR 2-02 0504-0200 B.08.00.00	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną zakładkową.	m2		276,177
		276,177	m2	276,177	
2.15	NNRNKB 2-02U 0541-0100 B.08.00.00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa)	m2		16,242

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		15,972+0,26*0,52+0,26*0,26*2	m2	16,242	
2.16	KNR 2-02 0508-0401 B.08.00.00	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm. 4+5,88+8,27+0,35*2+18,15	m m	 37,000	37,000
2.17	KNR 2-02 0510-0401 B.08.00.00	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 15 cm. 5,18*2+4,6*2+2,5	m m	 22,060	22,060
2.18	KNR-K 05 0207-0100 B.08.00.00	Montaż zabezpieczeń przeciwśnieżnych z płotkiem 18,15+6,12+0,35+8,51+0,35	m m	 33,480	33,480
2.19	KNR-K 05 0208-0100 B.08.00.00	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski, dachówka wsporcza pod stopień 11	szt. szt.	 11,000	11,000
2.20	KNR-K 05 0208-0300 B.08.00.00	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża, dachówka wsporcza pod stopień 11+4+2	szt. szt.	 17,000	17,000
2.21	KNR-K 05 0209-0700 B.08.00.00	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
2.22	KNR-W 2-02 0533-0100 B.08.00.00	Nasady wentylacyjne o średnicy wlotu do 20 cm z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60 mm 3	szt. szt.	 3,000	3,000