

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa, inwentaryzacja powykonawcza.	km		
d.1	0119-01	0.055	km	0.055	
				RAZEM	0.055
2		Urządzenia zabawowe, wypoczynkowe, elementy malej architektury			
2	Analiza włas-	Zestaw zabawowy wykonany z drewna iglastego bezrdzeniowego, toczzonego cylindrycznie o średnicy 12 cm, impregnowanego i mocowanego z podłożem za pomocą stalowych kotew. Zestaw z 2 wieżami, ślizgawką, tunelem, pomostem i innymi elementami zabawowymi, z wykonaniem fundamentów, montażem i niezbędnymi pracami towarzyszącymi	szt.		
d.2	na	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	Analiza włas-	Stacja naprawy rowerów wraz z wykonaniem fundamentów, montażem i niezbędnymi pracami towarzyszącymi	szt.		
d.2	na	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	Analiza włas-	Ławka z oparciem wraz z wykonaniem fundamentów, montażem i niezbędnymi pracami towarzyszącymi	szt.		
d.2	na	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	Analiza włas-	Stół wraz z wykonaniem fundamentów, montażem i niezbędnymi pracami towarzyszącymi	szt.		
d.2	na	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	Analiza włas-	Kosz na śmieci wraz z wykonaniem fundamentów, montażem i niezbędnymi pracami towarzyszącymi	szt.		
d.2	na	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	Analiza włas-	Stojak na 5 sztuk rowerów wraz z wykonaniem fundamentów, montażem i niezbędnymi pracami towarzyszącymi	szt.		
d.2	na	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	Analiza włas-	Tablica z regulaminem wraz z wykonaniem fundamentów, montażem i niezbędnymi pracami towarzyszącymi	szt.		
d.2	na	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000