

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Słonecznej w Baniach Mazurskich

Lp.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn - mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		D.01.01.01. Roboty pomiarowe				
1 d.1.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robo- tach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powy- konawczą	km	0.320 = 0.32		
1.2		D.01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu				
2 d.1.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po- mocą spycharek	m ²	320.0* 1.0*2 = 640.00		
1.3		D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg				
3 d.1.3	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych na podsypce piaskowej	m	20*2 = 40.00		
4 d.1.3	KNNR 6 0801-08	Rozebranie zjazdu na drogę powiatową z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie	m ²	10.0		
5 d.1.3	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ladowarka z rozbiórki na samochody samowyła- dowcze	m ³	20*0.15* 0.3+ 10.0* 0.08 = 1.70		
6 d.1.3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyładow- czym na odleg. 1 km	m ³	1.7		
2		D.04.00.00. PODEBUDOWA				
2.1		D.04.04.01. Koryto wraz z prof. i zagęszczaniem podłoża				
7 d.2.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze- rokości jezdni	m ²	150.0* 6.0 = 900.00		
8 d.2.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie urobku z korytowania ko- parko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody sa- mowyładowcze	m ³	900*0.30 = 270.00		
9 d.2.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie urobku z korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyłado- waniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³	270		
2.2		D.04.02.01. Warstwa odsączająca				
10 d.2.2	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające żwirowe wykona- ne i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²	5.72* 320.60 = 1833.83		
11 d.2.2	KNNR 6 0107-02	Uzupełnienie poboczy i miejsc za zjaz- dami z asfaltu w granicach pasa drogo- wego kruszywem naturalnym stabilizo- wanym mechanicznie 0-31,5 mm z 20 % domieszką łamanego-zał. nr 1 do przedmiaru	m ³	167.56		
2.3		D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszką łamanego 20%				
12 d.2.3	KNR 2-31 0115-01	Warstwa podbudowy zasadniczej z kru- szyw naturalnych 0-31,5 mm gr. 20 cm z dom. łamanego 20% Krotność = 1.34	m ²	320.0* 5.24 = 1676.80		

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Słonecznej w Baniach Mazurskich

Lp.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn - mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		D.05.00.00. NAWIERZCHNIE				
3.1		D.05.01.03. Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
13 d.3.1	KNNR 6 0310-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) ruch KR1	m ²	5.12* 320.6+ 28+ 111.80 = 1781.27		
14 d.3.1	KNNR 6 0310-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)-KR1	m ²	5.0* 320.6+ 28+ 111.80 = 1742.80		
4		D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
4.1		D.06.01.02. Umocnienie skarp przez humusowanie i brukowanie				
15 d.4.1	KNR 2-21 0402-05	Wykonanie trawników dywanowych sie- wem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²	320*1.0* 2 = 640.00		
16 d.4.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek rewizyj- nych-kanalizacja sanitarna	szt.	5		
5		D.07.00.00.OZNAKOWANIE				
6		D.07.02.01. Oznakowanie pionowe				
17 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr.70 mm dług. 3,5 m	szt.	2		
18 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe A-7	szt.	2		
7		D.08.00.00. ELEMENTY ULIC				
7.1		D.08.01.01. Krawężnik betonowy				
19 d.7.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wy- miarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo- piaskowej (wjazd na dr. powiatową)	m	26		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: