

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego na pomieszczenia mieszkalne
Gminy Banie Mazurskie
Budynek mieszkalny wielorodzinny
II etap robót budowlanych

Adres: Kierzki 40 działka o nr geod. 55/6
19-520 Banie Mazurskie

Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262300-4 - Betonowanie
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45410000-4 - Tynkowanie
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 - Roboty malarskie
45410000-4 - Tynkowanie
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkań

Inwestor: Gmina Banie Mazurskie
Konopnickiej 26
19-520 Banie Mazurskie

Wykonawca:

Sporządził: mgr. inż. Leszek Zajkowski
Sprawdził:
Data opracowania: 31 sierpnia 2016 roku

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45262300-4 CPV	Betonowanie-posadzki w lokalach			
1.1	KNR-I 0-41 0101-0100 B.03.00.00	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie ręcznie (0,52*(8,1+0,3+0,66+10,33)*2+0,42*8,1+4,49*0,3+0,3*4,1+10,33*0,3)/100	100 m2 100 m2	 0,292	 0,292
1.2	KNR-I 0-41 0114-0100 B.03.00.00	Izolacja pozioma pod ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi wykonana z mikrozaprawy uszczelniającej (0,52*(8,1+0,3+0,66+10,33)*2+0,42*8,1+4,49*0,3+0,3*4,1+10,33*0,3)/10	10 m2 10 m2	 2,924	 2,924
1.3	KNR 2-02 0603-0100 B.03.00.00	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Pierwsza warstwa. 0,5*(4,84*2+4,1*2+4,49*4+4,95*2+2,95*2)	m2 m2	 25,820	 25,820
1.4	KNR 2-02 0603-0200 B.11.00.00	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Każda następna warstwa. 25,82	m2 m2	 25,820	 25,820
1.5	KNR 2-02 1101-0602	Podkłady na stropie z ubitych materiałów,z piasku. 65,94*0,23	m3 m3	 15,166	 15,166
1.6	KNR 2-02 1101-0100 B.03.00.00	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego C8/10 (19,86+22,05+13,26)*0,1	m3 m3	 5,517	 5,517
1.7	KNR 2-02 0605-0101 B.03.00.00	Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych,z papy asfaltowej na osnowie z taśmy lub foli na lepiku na gorąco.Pierwsza warstwa.Roztwór asfaltowy d/gruntowania-izolacja pod ścinkami działowymi-izolacja pod ścinkami działowymi 0,5*(1,51+2,63+1,5)	m2 m2	 2,820	 2,820
1.8	KNR 2-02 0605-0201 B.03.00.00	Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych,z papy asfaltowej na osnowie z taśmy lub foli na lepiku na gorąco.Druga warstwa- izolacja pod ścinkami działowymi. 2,82	m2 m2	 2,820	 2,820
2	45262500-6 CPV	Roboty murarskie i murowe			
2.1	KNR 4-01 0304-0200 B.17.00.00	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ 0,42*2,45*0,2+0,4*2,45*0,42+0,1*0,3*2,45+0,2*1,06*0,42*2+0,3*0,2*1,06	m3 m3	 0,933	 0,933
2.2	KNR 2-02 0121-0300 B.17.00.00	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych,o grubości 12 cm. 3,1*(1,51+2,63+1,5)	m2 m2	 17,484	 17,484
2.3	KNR-K 08 0101-06 B.11.00.00	Przygotowanie podłoża. Gruntowanie dwukrotne 12,834/100	100 m2 100 m2	 0,128	 0,128
2.4	KNR-K 08 0102-0100 B.11.00.00	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 10 cm metodą lekką moką. Przyklejenie płyt styropianowych do ściany 0,128-0,9*2,05/100	100 m2 100 m2	 0,110	 0,110
2.5	KNR-K 08 0102-0400 B.11.00.00	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką moką. Przymocowanie płyt styropianowych dyblami - ceramika 0,11*6	100 szt. 100 szt.	 0,660	 0,660
2.6	KNR-K 08 0102-0800 B.11.00.00	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką moką. Montaż narożnika ochronnego 3,1/100	100 m 100 m	 0,031	 0,031
2.7	KNR-K 08 0102-0500 B.11.00.00	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką moką. Przyklejenie jednej warstwy siatki do ściany	100 m2		0,110

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		0,11	100 m2	0,110	
2.8	KNR-K 08 0102-0900 B.11.00.00	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką moką. Dodatkowa warstwa siatki 0,11	100 m2 100 m2	 0,110	0,110
2.9	KNR 4-01 0424-0300 B.01.00.00	Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym 1	msc msc	 1,000	1,000
2.10	KNR 4-01 0424-0400 B.01.00.00	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 2	msc msc	 2,000	2,000
2.11	KNR 4-01 0424-0500 B.01.00.00	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 2	msc msc	 2,000	2,000
2.12	KNR 2-02 0122-0500 B.17.00.00	Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych na 1 m kanału. (2,95+0,29+1,42+0,3)*2	m m	 9,920	9,920
2.13	KNR-W 2-02 0533-0100 B.08.00.00	Nasady wentylacyjne o średnicy wlotu do 20 cm z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60 mm 3	szt. szt.	 3,000	3,000
2.14	KNR 2-02 0121-0100 B.17.00.00	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o grubości 6 cm. 0,2*2,95*2	m2 m2	 1,180	1,180
2.15	KNR 2-02 0126-0500 B.17.00.00	Ułożenie nadproży prefabrykowanych. 1,8*4+1,5*11	m m	 23,700	23,700
2.16	KNR 4-01 0322-0200 B.17.00.00	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3*2+2	szt. szt.	 8,000	8,000
2.17	KNR 4-01 0322-0200 B.17.00.00	Obsadzenie krtek wentylacyjnych z wiatraczkiem w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.18	KNR 4-01 1002-0100 B.17.00.00	Naprawa średnia pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) 35	szt. szt.	 35,000	35,000
2.19	KNR 4-01 0320-0300 B.17.00.00	Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m2 1*2,05*2+0,9*2,05	m2 m2	 5,945	5,945
2.20	KNR 4-01 0320-1000 B.17.00.00	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami 1*2+2,05*2*2+0,9+2,05*2	m m	 15,200	15,200
2.21	KNR 2-02 1016-0100	Ościeżnice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnętrznych FD1,2-razy malowane na budowie farbą ftal.d/grunt.i nawierz./B.l.8/96/ 1	szt. szt.	 1,000	1,000