

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Słonecznej w Baniach Mazurskich

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		D.01.01.01. Roboty pomiarowe			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą 0.320	km km	 0.32	
				RAZEM	0.32
1.2		D.01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu			
2 d.1.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 320.0*1.0*2	m ² m ²	 640.00	
				RAZEM	640.00
1.3		D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg			
3 d.1.3	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych na podsypce piaskowej 20*2	m m	 40.00	
				RAZEM	40.00
4 d.1.3	KNNR 6 0801-08	Rozebranie zjazdu na drogę powiatową z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie 10.0	m ² m ²	 10.00	
				RAZEM	10.00
5 d.1.3	KNR 4- 04 1103- 01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarka z rozbiórki na samochody samowyładowcze 20*0.15*0.3+10.0*0.08	m ³ m ³	 1.70	
				RAZEM	1.70
6 d.1.3	KNR 4- 04 1103- 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 1.7	m ³ m ³	 1.70	
				RAZEM	1.70
2		D.04.00.00. PODBUDOWA			
2.1		D.04.04.01. Koryto wraz z prof. i zagęszczaniem podłoża			
7 d.2.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni 150.0*6.0	m ² m ²	 900.00	
				RAZEM	900.00
8 d.2.1	KNR 4- 04 1103- 01	Załadowanie urobku z korytowania koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 900*0.30	m ³ m ³	 270.00	
				RAZEM	270.00
9 d.2.1	KNR 4- 04 1103- 04	Wywiezienie urobku z korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 270	m ³ m ³	 270.00	
				RAZEM	270.00
2.2		D.04.02.01. Warstwa odsączająca			
10 d.2.2	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające żwirowe wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 5.72*320.60	m ² m ²	 1833.83	
				RAZEM	1833.83

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Słonecznej w Baniach Mazurskich

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.2.2	KNNR 6 0107-02	Uzupełnienie poboczy i miejsc za zjazdami z asfaltu w granicach pasa drogowego kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie 0-31,5 mm z 20 % domieszką łamanego-zał. nr 1 do przedmiaru 167.56	m ³ m ³	 167.56	
				RAZEM	167.56
2.3		D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszką łamanego 20%			
12 d.2.3	KNR 2- 31 0115- 01	Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszyw naturalnych 0-31,5 mm gr. 20 cm z dom. łamanego 20% Krotność = 1.34 320.0*5.24	m ² m ²	 1676.80	
				RAZEM	1676.80
3		D.05.00.00. NAWIERZCHNIE			
3.1		D.05.01.03. Nawierzchnia z betonu asfaltowego			
13 d.3.1	KNNR 6 0310-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) ruch KR1 5.12*320.6+28+111.80	m ² m ²	 1781.27	
				RAZEM	1781.27
14 d.3.1	KNNR 6 0310-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)-KR1 5.0*320.6+28+111.80	m ² m ²	 1742.80	
				RAZEM	1742.80
4		D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1		D.06.01.02. Umocnienie skarp przez humusowanie i brukowanie			
15 d.4.1	KNR 2- 21 0402- 05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem 320*1.0*2	m ² m ²	 640.00	
				RAZEM	640.00
16 d.4.1	KNR 2- 31 1406- 03	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych-kanalizacja sanitarna 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
5		D.07.00.00.OZNAKOWANIE			
6		D.07.02.01. Oznakowanie pionowe			
17 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr.70 mm dług. 3,5 m 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
18 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe A-7 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
7		D.08.00.00. ELEMENTY ULIC			
7.1		D.08.01.01. Krawężnik betonowy			
19 d.7.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (wjazd na dr. powiatową) 26	m m	 26.00	
				RAZEM	26.00