PROFILE PODŁUŻNE PRZYŁĄCZY WODOCIĄG.
ARKUSZ 4, 5
(ul. Leśna, Krótka)

SKALA 1: 1000 / 100

1. WYKOPY W REJONIE FUNDAMENTÓW, SŁUPÓW ENERGETYCZNYCH, KOLIŻEŃ I INNYMI SIECIAMI NALEŻY WYKONAĆ RĘCZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI
2. PRZEWODY WODOCIĄGOWE UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ
3. ZASYPKA PIASKOWA
3. PRZEWODY UFLADAĆ W SUCHYM WYKOPIE
4. ZASYPKĘ WYKONAĆ RĘCZNIE Z GRUNTU RODZIMEGO DO WYSOKOŚCI MIN. 30 CM. PONAD WIERZCH RURY. PRZEWÓD ZASYPYWAĆ ZIEMĄ POZBAWIONĄ GRUZU I KAMIENI. ZASYPKĘ ZAGĘSZCZAĆ RĘCZNIE A WYŻSZE WARSTWY MECHANICZNIE
5. PRACE MONTAŻOWE WYKONYWAĆ W WYKOPACH Z NACHYLENIEM SKARP ZGODNIE Z PROJEKTEM UMOCNIENIA
6. PRZEWODY ZEWNĘTRZNE PODŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI W MIEJSCACH UZGODNIONYCH Z WŁAŚCICIELAMI LUB UŻYTKOWNIKAMI MIESZKAŃ
7. OSTATECZNE RZĘDNE OBUDOWY ZASUW I WLAZU DO STUDNI WODOMIERZOWEJ DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH RZĘDNYCH DRÓG I CHODNIKÓW

BIURO TECHNICZNE INŻYNIERII SANITARNEJ "OLSAN"
19-500 Gołdap ul. Żeromskiego 38 /2, tel. (87) 615 15 40

Inwestor:	**GMINA BANIE MAZURSKIE** **19-520 Banie Mazurskie ul. M. Konopnickiej 26, tel. (87) 615 71 72**
Temat projektu:	**Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami w Banioch Mazurskich**
Autor projektu / Sprawdzający:	Tytuł rysunku: **PROFILE PODŁUŻNE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH (PRZYŁĄCZA: Kr1 - Kr3a, Nw9 - Nw15)**
mgr inż. Ryszard Olszewski Uprawnienia budowlane V-2/2011 Bp. SLWK/1/2007	mgr inż. Agnieszka Olszewska Żeromska uprawnienia budowlane WŁADZA UPRAWNIONA
Data rysunku:	Branża: **S** / Stadium: **PT** / Skala rys.: **1: 1000/100** / Nr rys.: **9a** / Egz.: **3**

STAROSTWO POWIATOWE
W GOŁDAPI
19-500 Gołdap, ul. Kościuszki 1

1:2

PRZYŁĄCZE WOD. Nw9 | PRZYŁĄCZE WOD. Nw11 | PRZYŁĄCZE WOD. Nw10/1 | PRZYŁĄCZE WOD. Nw10/2 | PRZYŁ. WOD.Nw13 | PRZYŁĄCZE WOD. Nw15 | PRZYŁĄCZE WOD. K3a | PRZYŁĄCZE WOD. Kr2 | PRZYŁĄCZE WOD. Kr1

UWAGA:
Wykop mechaniczny z nachyleniem skarp (na odkład).
Wykop ręczny o ścianach pionowych umocniony (na odkład).
Podsypka piaskowa -10 cm.

1:100
1:1000

Poziom porównawczy 103,00 m n.p.m.

	Nw9	Nw11	Nw10/1	Nw10/2	Nw13	Nw15	K3a	Kr2	Kr1
Rzędna terenu istniejącego	111.60	111.98	111.70	111.60	114.19	115.30	110.00	109.60	111.26
Rzędna terenu projektowanego	111.60	112.40	112.56	112.80	113.50	115.30	109.60	108.60	108.96
Rzędna osi rurociągu [m]	109.30	110.15	109.60	109.80	111.70	113.13	107.70	106.65	106.96
Zagłębienie osi rurociągu	2.30	1.85	2.96	2.99	1.80	2.17	1.90	2.42	1.96
Spadek	32.7 ‰	32.7 ‰	41.2 ‰	50,9 ‰	44,2 ‰	16,9 ‰	7,5 ‰	7,5 ‰	40,9 ‰
Odległości [m]	L=12,7	L=11,8	L=22,8	L=32,4	L=44,2	L=44,3	L=57,5	L=17,4	L=13,2
Materiał, Odległości	90 L=20,6 m	90 L=14,0 m	90 L=25,2 m	90 L=32,4 m	90 L=48,0 m	90 L=60,3 m	90 L=96,9 m	90 L=24,9 m	90 L=13,2 m
Odległości [m]	10,1 / 10,5	11,9 / 2,1	22,8 / 2,4	28,8 / 3,6	44,2 / 3,8	44,3 / 9,0 / 6,3 / 7,0	57,5 / 19,9 / 16,6 / 2,3	17,4 / 7,5	2,3 / 10,5 / 13,2
Długość trasy [m]	0,0 / 10,1 / 17,0 / 20,6	0,0 / 11,9	0,0 / 22,8	0,0 / 28,8	0,0 / 44,2	0,0 / 44,3 / 53,3 / 60,3	0,0 / 57,5 / 77,4 / 94,0	0,0 / 17,4 / 24,9	0,0 / 2,3 / 12,8 / 13,2

Lw2 L19 Nw9 SW9 | Lw4 L21 Nw11 | Lw5 SW10/1 N10/1 | Lw6 L23 N10/2 | Lw7 SW13 N13 | Lw8 L25 N15 SW15 | Wk6 k13 k14 k15 K3a | Wk5 Wk7 Kr2 | Wk7 Kr1 k16

NASTĘPNY ETAP REALIZACJI

Wavin-NET V4.6. Projekt: 'Scan_profile przyczeca_wod_vod02.NTS'. ark.cobcoczy. 'Mapa'. skala: 1 : 1000, strona 11 (1)