

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Jasnej w Baniach Mazurskich _całość robót

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		D.01.01.01. Roboty pomiarowe			
1 KNNR 1 d.1 0111-02 .1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.445	km km	 0.45	
				RAZEM	0.45
1.2		D.01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu			
2 KNNR 1 d.1 0113-01 .2		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 445.0*1.0*2	m ² m ²	 890.00	
				RAZEM	890.00
1.3		D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg			
3 KNNR 6 d.1 0806-01 .3		Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych na podsypce piaskowej 445*2	m m	 890.00	
				RAZEM	890.00
4 KNR 4-04 d.1 1103-01 .3		Załadowanie gruzu koparko-ładowarka z rozbiórki na samochody samowyładowcze 445*0.15*0.3	m ³ m ³	 20.03	
				RAZEM	20.03
5 KNR 4-04 d.1 1103-04 .3		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 20.03	m ³ m ³	 20.03	
				RAZEM	20.03
2		D.04.00.00. PODBUDOWA			
2.1		D.04.04.01. Koryto wraz z prof. i zagęszczaniem podłoża			
6 KNNR 6 d.2 0101-03 .1		Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników 550	m ² m ²	 550.00	
				RAZEM	550.00
7 KNR 4-04 d.2 1103-01 .1		Załadowanie urobku z korytowania koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 550*0.30	m ³ m ³	 165.00	
				RAZEM	165.00
8 KNR 4-04 d.2 1103-04 .1		Wywiezienie urobku z korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 165	m ³ m ³	 165.00	
				RAZEM	165.00
2.2		D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszką łamanego 20%			
9 KNR 2-31 d.2 0115-01 .2		Warstwa podbudowy pod chodnik z kruszyw naturalnych 0-31,5 mm gr. 15 cm z dom. łamanego 20% 230	m ² m ²	 230.00	
				RAZEM	230.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Jasnej w Baniach Mazurskich _całość robót

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 d.2 .2	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2$, 5-5 MPa warstwa gr.15 cm (parkingi)	m ²		
		296	m ²	296.00	
				RAZEM	296.00
11 d.2 .2	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy brukowcowej kruszy- wem naturalnym stabilizowanym mechanicznie 0-31,5 mm z 20 % domieszką łamanego-zał. nr 1 do przedmiaru 135.25	m ³		
			m ³	135.25	
				RAZEM	135.25
3		D.05.00.00. NAWIERZCHNIE			
3.1		D.05.01.03. Nawierzchnia z betonu asfaltowego			
12 d.3 .1	KNNR 6 0310-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostar- czanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) ruch KR1	m ²		
		445.0*6.0+80+183	m ²	2933.00	
				RAZEM	2933.00
13 d.3 .1	KNNR 6 0310-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostar- czanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)-KR1	m ²		
		445.0*6.0+80+183	m ²	2933.00	
				RAZEM	2933.00
4		D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1		D.06.01.02. Umocnienie skarp przez humusowanie i brukowanie			
14 d.4 .1	KNR 2-21 0402-05	Wykonanie trawników dywanowych sieciem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
		445*1.0*2	m ²	890.00	
				RAZEM	890.00
15 d.4 .1	KNNR 11 0501-05	Ława z kruszyw naturalnych grub. 30 cm pod przepust z tworzyw sztucznych	m ³		
		14.0*1.0*0.3	m ³	4.20	
				RAZEM	4.20
16 d.4 .1	KNNR 11 0502-09	Poszerzenie istn. przepustu obustronnie rurami z tworzyw sztucznych dwudzielne HDPE o śr. nom. 600 mm	m		
		2.0*2	m	4.00	
				RAZEM	4.00
17 d.4 .1	KNNR 6 0606-04	Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		3.0*4	m	12.00	
				RAZEM	12.00
18 d.4 .1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych-kanalizacja sa- nitarna	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5		D.08.00.00. ELEMENTY ULIC			
5.1		D.08.01.01. Krawężnik betonowy			
19 d.5 .1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo- piaskowej	m		
		815	m	815.00	
				RAZEM	815.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Jasnej w Baniach Mazurskich _całość robót

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20 d.5 .1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 152	m m	 152.00	
				RAZEM	152.00
5.2		D.08.02.02. Chodnik z brukowej kostki betonowej			
21 d.5 .2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia chodnika i zatok postojowych z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej 526	m ² m ²	 526.00	
				RAZEM	526.00
6		D.08.03.01. Obrzeża betonowe 20x6 cm			
22 d.6	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na ławie bet. z oporem 145	m m	 145.00	
				RAZEM	145.00
7		OŚWIETLENIE ULIC			
23 d.7	Kalkula- cja włas- na	Zakup i zainstalowanie lamp parkowych autonomicznych 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
24 d.7	Kalkula- cja włas- na	Zakup i zainstalowanie lamp parkowych autonomicznych hybrydowych 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00