

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Jasnej w Baniach Mazurskich_caołość

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		D.01.01.01. Roboty pomiarowe				
1 d.1.1.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.445 = 0.45		
1.2		D.01.02.02. Zdjęcie warstwy humusu				
2 d.1.2.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	445.0*1.0*2 = 890.00		
1.3		D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg				
3 d.1.3.3	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych na podsypce piaskowej	m	445*2 = 890.00		
4 d.1.3.3	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ladowarka z rozbiórki na samochody samowyladowcze	m ³	445*0.15*0.3 = 20.03		
5 d.1.3.3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	20.03		
6 d.1.3.3	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch. samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km na odl. ...km	m ³	20.03		
2		D.04.00.00. PODBUDOWA				
2.1		D.04.04.01. Koryto wraz z prof. i zzagęszczaniem podłoża				
7 d.2.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników	m ²	550		
8 d.2.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie urobku z korytowania koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³	550*0.30 = 165.00		
9 d.2.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie urobku z korytowania przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	165		
2.2		D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszką łamanego 20%				
10 d.2.2	KNR 2-31 0115-01	Warstwa podbudowy pod chodnik z kruszyw naturalnych 0-31,5 mm gr. 15 cm z dom. łamanego 20%	m ²	230		
11 d.2.2	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5-5 MPa warstwa gr.15 cm (parkingi)	m ²	296		
12 d.2.2	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy brukowcowej kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie 0-31,5 mm z 20 % domieszką łamanego-zał. nr 1 do przedmiaru	m ³	135.25		
3		D.05.00.00. NAWIERZCHNIE				
3.1		D.05.01.03. Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
13 d.3.1	KNNR 6 0310-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) ruch KR1	m ²	445.0*6.0+80+183 = 2933.00		
14 d.3.1	KNNR 6 0310-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)-KR1	m ²	445.0*6.0+80+183 = 2933.00		
4		D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
4.1		D.06.01.02. Umocnienie skarp przez humusowanie i brukowanie				
15 d.4.1	KNR 2-21 0402-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²	445*1.0*2 = 890.00		
16 d.4.1	KNNR 11 0501-05	Ława z kruszyw naturalnych grub. 30 cm pod przepust z tworzyw sztucznych	m ³	14.0*1.0*0.3 = 4.20		
17 d.4.1	KNNR 11 0502-09	Poszerzenie istn. przepustu obustronnie rurami z tworzyw sztucznych dwudzielne HDPE o śr. nom. 600 mm	m	2.0*2 = 4.00		
18 d.4.1	KNNR 6 0606-04	Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	3.0*4 = 12.00		
19 d.4.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych-kanalizacja sanitarna	szt.	1		
5		D.08.00.00. ELEMENTY ULIC				
5.1		D.08.01.01. Krawężnik betonowy				
20 d.5.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	815		
21 d.5.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	152		
5.2		D.08.02.02. Chodnik z brukowej kostki betonowej				
22 d.5.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia chodnika i zatok postojowych z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	526		
6		D.08.03.01. Obrzeża betonowe 20x6 cm				
23 d.6	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na ławie bet. z oporem	m	145		
7		OŚWIETLENIE ULIC				
24 d.7	Kalkulacja własna	Zakup i zainstalowanie lamp parkowych autonomicznych	szt.	3		

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Jasnej w Baniach Mazurskich_całość

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
25 d.7	Kalkulacja własna	Zakup i zainstalowanie lamp parkowych autonomicznych hybrydowych	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: