

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego na pomieszczenia mieszkalne
Gminy Banie Mazurskie
Budynek mieszkalny wielorodzinny
II etap robót budowlanych

Adres: Kierzki 40 działka o nr geod. 55/6
19-520 Banie Mazurskie

Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262300-4 - Betonowanie
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkań
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Inwestor: Gmina Banie Mazurskie
Konopnickiej 26
19-520 Banie Mazurskie

Wykonawca:

Sporządził: Andrzej Młynarczyk
Sprawdził:
Data opracowania: 31 sierpnia 2016 roku

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45111200-0 CPV	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1.1	KNR 2-01 0218-0200 B.02.00.00	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)	m3		87,030
		1,8*(5,25+5,1+5+5+5+5+9+3*3)	m3	87,030	
1.2	KNR 4-01 0105-0200 B.02.00.00	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III	m3		87,030
		87,03	m3	87,030	
2	45111100-9 CPV	Roboty w zakresie burzenia			
2.1	KNR 4-01 0424-0300 analogia B.01.00.00	Wycięcie otworów dla rur PCV w stropie strychowym	msc		1,000
		1	msc	1,000	
2.2	KNR 4-01 0424-0400 analogia B.01.00.00	Wycięcie otworów dla rur PCV w stropie międzypiętrowym	msc		3,000
		3	msc	3,000	
2.3	KNR 4-01 0424-0500 analogia B.01.00.00	Wycięcie otworów dla komina w dla rur PCV drewnianym	msc		3,000
		3	msc	3,000	
2.4	KNR 4-01 0336-0100 B.01.00.00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m		19,100
		2,9+4,1+4,1+1,5+0,6+2,8+3,1	m	19,100	
2.5	KNR 4-01 0336-0700 B.01.00.00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1 x 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m		5,900
		2,95*2	m	5,900	
2.6	KNR 4-01 0106-0400 B.01.00.00	Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3		0,474
		5,9*0,25*0,25+14,62*0,06*0,12	m3	0,474	
2.7	KNR 4-01 0108-1100 B.01.00.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		0,474
		0,474	m3	0,474	
2.8	KNR 4-01 0108-1200 B.01.00.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3		0,474
		0,474	m3	0,474	
3	45332000-3 CPV	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne			
3.1	KNR 2-15 0205-0200 B.09.00.00	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm	m		3,200
		0,8*4	m	3,200	
3.2	KNR 2-15 0205-0400 B.09.00.00	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm	m		21,060
		(0,53+2,95+0,29+1,6)*2+(0,53+2,95+0,29+2,7+0,19+3,66)	m	21,060	
3.3	KNR 2-15 0208-0300 B.10.00.00	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm	szt.		8,000
		8	szt.	8,000	
3.4	KNR 2-15 0208-0500 B.10.00.00	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
3.5	KNR 2-15 0217-0200 B.10.00.00	Czyszczeniaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm, łączone metodą wciskową	szt.		3,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		3	szt.	3,000	
3.6	KNR 2-15 0220-0401 B.10.00.00	Zlewozmywak stalowy na ścianie	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
3.7	KNR 2-15 0221-0201 B.10.00.00	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)	szt.		3,000
		3	szt.	3,000	
3.8	KNR 2-15 0224-0300 B.10.00.00	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt"	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
3.9	KNR 2-15 0223-0200 B.10.00.00	Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
3.10	KNR 2-15 0228-0100 B.10.00.00	Rurociągi z PCW o średnicy 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków (B.I.nr 8/96)	m		6,300
		3+2,3+0,4+0,6	m	6,300	
3.11	KNR 2-15 0228-0400 B.10.00.00	Rurociągi z PCW o średnicy 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków (B.I.nr 8/96)	m		9,620
		0,9+1,1+4,12+3,5	m	9,620	
3.12	KNR 2-18 0501-0400 B.03.00.00	Podłóża o grubości 25 cm z materiałów sypkich	m2		12,088
		(5,25+5,1+5+5+5+5+9+3*3)*0,25*1	m2	12,088	
3.13	KNR 2-18 0504-0300 B.03.00.00	Podłóża betonowe o grubości 15 cm	m2		7,252
		(5,25+5,1+5+5+5+5+9+3*3)*0,15*1	m2	7,252	
3.14	KNR 2-15 0228-0400 B.10.00.00	Rurociągi z PCW o średnicy 160 mm w gotowych wykopach, zewnątrz budynków (B.I.nr 8/96)	m		48,350
		5,25+5,1+5+5+5+5+9+3*3	m	48,350	
3.15	KNR-W 2-18 0517-0100 B.10.00.00	Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315-425 mm z zamknięciem stożkiem betonowym, kinetą z PE i pokrywą betonową	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
3.16	kalkulacja własna B.10.00.00	Montaż i zakup przydomowej oczyszczalni ścieków	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
3.17	KNR-I 0-13 0129-0200 B.09.00.00	Rurociągi z rur PE łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków mieszkalnych. Rurociągi o średnicy 25 mm-zimna woda	m		20,600
		4,1+4,1+1,5+0,6+2,8+3,1+2,9+1,5	m	20,600	
3.18	KNR-I 0-13 0129-0200 B.09.00.00	Rurociągi z rur PE łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego na ścianach budynków mieszkalnych. Rurociągi o średnicy 25 mm-ciepła woda	m		13,000
		2,9+4+1,2+3,1+0,4+0,4+1	m	13,000	
3.19	KNR 2-15 0118-0200 B.09.00.00	Wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej 25 mm	szt.		3,000
		3	szt.	3,000	
3.20	KNR 2-15 0115-0200 B.09.00.00	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm	szt.		6,000
		6	szt.	6,000	
3.21	KNR 2-15 0117-0100 B.09.00.00	Mieszacz natryskowy o średnicach nominalnych zaworów 15x20 mm	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
3.22	KNR 2-15 0121-0100 B.09.00.00	Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150 dm3	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
3.23	KNR 2-15 0121-0100 analogia B.09.00.00	Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 50 dm3 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
3.24	KNR 2-15 0107-0200 B.09.00.00	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp.o średnicy nominalnej 20 mm 2+1+1+2+2+2+2+1+2+2+2	szt. szt.	 19,000	19,000
3.25	KNR 2-15 0108-0300 B.09.00.00	Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 25 mm 3	kpl. kpl.	 3,000	3,000
3.26	KNR 2-15 0110-0100 B.09.00.00	Próba szczelności instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych,rurociągi o średnicy do 65 mm 20,6+13	m m	 33,600	33,600
4	45331100-7 CPV	Instalowanie centralnego ogrzewania			
4.1	KNR 2-15 0420-0100 B.13.00.00	Grzejnik kolumnowy aluminiowy o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2-elektryczne 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
5	45262500-6 CPV	Roboty murarskie i murowe			
5.1	KNR 2-02 0121-0100 B.17.00.00	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych,o grubości 6 cm. 0,25*2,95*2	m2 m2	 1,475	1,475